

Leistungsverzeichnis

Pos. 1	<p>Elektronisch gesteuerte Spielplatzschwengelpumpe, für stationäre Aufstellung, bestehend aus Schwengelpumpe, Steuergerät im Schutzgehäuse nach IP 65, Magnetventil mit KFR-Ventil, zum Anschluß an das Wasserleitungsnetz. Wassertechnisch geprüft nach DIN 1988 und DIN EN 1717. Fundament 50 x 50 x 50 cm, mit Leerrohr Liefernachweis: Manfred F. Gerisch GmbH, Rembrandtstr. 16, 72768 Reutlingen Telefon 07121/600891 Fax 07121/68103 e-mail: info@mfgerisch.de</p>		
	1 Stück	EP €	€
Pos. 2	<p>Zeitschaltuhr im Steuergerät eingebaut, zum Einstellen der Spielbetriebsdauer</p>		
	1 Stück 1-Kanal	EP €	€
	1 Stück wahlweise 2-Kanal	EP €.....	
Pos. 3	<p>Fundamentanker, bestehend aus 4 zusammengeschweißten Schraubdollen M 12 mit Muttern</p>		
	1 Stück	EP €	€
Pos. 4	<p>Solarbetrieb, bestehend aus Solarmodul 2 W und im Steuergerät integrierten Laderegler und Akku</p>		
	1 Stück	EP €	€
Pos. 5	<p>Halterung für Solarmodul, zur Befestigung auf einem Mast</p>		
	1 Stück	EP €	€
Pos. 6	<p>Stahlmast, D= 60 mm, verzinkt, 4 – 6 m über Boden, gemäß Zeichnung, Fundament 130 x 50x50 cm</p>		
	1 Stück	EP €	€
Pos. 7	<p>Polyesterschrank Typ 131, mit Sockel, mit Montageplatte, Türe mit Zylinderschloß (Schrank dient zur Aufnahme des Steuergerätes) fertig eingebaut.</p>		
	1 Stück	EP €	€

Pos. 8	Leerrohr, D= 100 mm, mit Zugdraht für den Wasserschlauch und das Kabel. Vom Wasseranschluß bis zur Pumpe und Steuergerät. Fachgerecht verlegen im Erdreich.		
	lfm	EP €	€
Pos. 9	Schacht d= ca. 80 x 80 cm Fabr. A.u.K.Müller Typ 1.010.126-S 1, fachgerecht einsetzen. Es ist für eine Entwässerung zu sorgen		
	1 Stück	EP €	€
Pos. 10	Wasserschlauch ½“ Profi-line Aqua, mit KTW-Zulassung		
	lfm	EP €	€
Pos. 11	Kabel, 2-adrig, 2 x 0,75 qmm, z.B. NYLHYL-J/HO 3 VV-F/G, vom Steuergerät zur Pumpe und vom Steuergerät zum Magnetventil		
	lfm.	EP €	€
Pos. 12	Montage der Spielplatzschwengelpumpe, Mast für Solarzelle, Polyesterschrank, Graben ausheben und wieder fachgerecht verdichten.		
	1 Stück	EP €.....	€.....
Pos. 13	Wasseranschlüsse durch Fachinstallateure		
	1 Stück	EP €.....	€.....
Pos. 14	Elektroanschlüsse durch Fachinstallateure		
	1 Stück	EP €.....	€.....